



Быстровский сельсовет Искитимского района Новосибирской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт асфальтобетонного покрытия улиц Совхозная, Партизанская, Школьная, Советская и Больничная с.Быстровка Искитимского района
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 2145,000 тыс. руб.
Средства на оплату труда 28,892 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 107,73 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	В т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	В т.ч. оплаты труда						
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Раздел 1. Дорожное полотно											
1	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Розлив вяжущих материалов (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы к ФЕР-2001, от 15.12.2018 Автомобильные дороги ОЗП-18.2, ЗМ-8, 3, ЗПМ-18.2, МАТ-8, 18	2,85	324,53	324,53	129,58	925		925		
2	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы к ФЕР-2001, от 15.12.2018 Автомобильные дороги ОЗП-18.2, ЗМ-8, 3, ЗПМ-18.2, МАТ-8, 18	2,936	13824,2			40588				
3	ФЕР27-06-020-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы к ФЕР-2001, от 15.12.2018 Автомобильные дороги ОЗП-18.2, ЗМ-8, 3, ЗПМ-18.2, МАТ-8, 18	1,456	23615,24 5249,79	16478,57 4786,78		34384	7644	23993 6970	38,3	55,76

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ФЕР27-06-021-03 Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 (1000 м2) (до 60мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы к ФЕР-2001. от15.12.2018 Автомобильные дороги ОЗП=18,2; ЭМ=8,3; ЗПМ=18,2; МАТ=8,18	1,456	160,28 63,34	96,94	233	92	141	0,36	0,52
5	ФССЦ-04.2.01.01-0036 Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы к ФЕР-2001. от15.12.2018 Автомобильные дороги ОЗП=18,2; ЭМ=8,3; ЗПМ=18,2; МАТ=8,18	209,39 139,5+69,89	4191,43	877644					
6	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы к ФЕР-2001. от15.12.2018 Автомобильные дороги ОЗП=18,2; ЭМ=8,3; ЗПМ=18,2; МАТ=8,18	0,0239 0,0157+0,0082	13006,2	311					
(связды, парковки)										
7	ФЕР27-06-026-01 Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Розлив вяжущих материалов (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы к ФЕР-2001. от15.12.2018 Автомобильные дороги ОЗП=18,2; ЭМ=8,3; ЗПМ=18,2; МАТ=8,18	2,55	324,53 130,13	828 332					
8	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы к ФЕР-2001. от15.12.2018 Автомобильные дороги ОЗП=18,2; ЭМ=8,3; ЗПМ=18,2; МАТ=8,18	2,627	13824,2	36316					
9	ФЕР27-06-020-03 Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы к ФЕР-2001. от15.12.2018 Автомобильные дороги ОЗП=18,2; ЭМ=8,3; ЗПМ=18,2; МАТ=8,18	1,312	23615,24 5249,79	16478,57 4786,78	30983	6888	21620 6280	38,3	50,25
10	ФЕР27-06-021-03 Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 (1000 м2) (до 60мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы к ФЕР-2001. от15.12.2018 Автомобильные дороги ОЗП=18,2; ЭМ=8,3; ЗПМ=18,2; МАТ=8,18	1,312	160,28 63,34	96,94	210	83	127	0,36	0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФССЦ-04.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы к ФЕР-2001. от15.12.2018 Автомобильные дороги ОЗП=18,2; ЭМ=8,3; ЗПМ=18,2; МАТ=8,18	188,68 125,7+62,98	3689,83		696197				
12	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы к ФЕР-2001. от15.12.2018 Автомобильные дороги ОЗП=18,2; ЭМ=8,3; ЗПМ=18,2; МАТ=8,18	0,0215 0,0142+0,0073	13824,2		297				
обочины										
13	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы к ФЕР-2001. от15.12.2018 Автомобильные дороги ОЗП=18,2; ЭМ=8,3; ЗПМ=18,2; МАТ=8,18	0,03 3700	19804,91 2742,74	16922,46 5071,43	594	82	508 152	24,19	0,73
14	Текущая цена	Смесь СЩП (Шайдуровский карьер) 0-40мм (Т) МАТ=5001,28;18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы к ФЕР-2001. от15.12.2018 Автомобильные дороги ОЗП=18,2; ЭМ=8,3; ЗПМ=18,2; МАТ=8,18	4,5	416,69 5001,28;18		1875				
15	ФССЦпр-03-21-01-075 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 75 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ФССЦпр 03-21-01-075 ЭМ=10,12	4,5	374,44	374,44	1685		1685		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы				1723070						
Сметная прибыль				41027						
Итого по смете:				23403						
Автомобильные дороги				1785815						
Перевозка грузов автотранспортом				1685						
Итого				1787500						
В том числе:										
Материалы				1658454						
Машины и механизмы				35724						
ФОТ				28892						
Накладные расходы				41027						
Сметная прибыль				23403						
НДС 20% от 1787500				357500						
ВСЕГО по смете				2145000						