

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Новосибирская область, Искитимский район, Быстровский с/совет.
(наименование стройки)

Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (текущее содержание автомобильных дорог по ул. Трудовая, пер. Озерный п. Озерки Искитимского района

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 11/07/2022

Дорожные работы

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв.2022 года

Сметная стоимость 2008,65 (148,03) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ
монтажных работ
оборудования
прочих затрат


Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов
Расчетный измеритель конструктивного решения

299,19 (9,03) тыс.руб.
1106,90 чел.час.
139,35 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (пр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. п.Озерки											
1	ФЕР01-02-027-12	Планировка полотна и откосов: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2			5					
		1 ОТ					246,37		1 231,85	33,13	40 811,00
		2 ЭМ					329,02		1 645,10	11,81	19 429,00
		3 в т.ч. ОТм					38,75		193,75	33,13	6 419,00
		ЗТ	чел.-ч	32,08		160,4					
		ЗТм	чел.-ч	2,87		14,35					
		Итого по расценке					575,39		2 876,95		
		ФОТ							1 425,60		47 230,00
		Приказ № 812/п.р. от НР Земляные работы, выполняемые по другим 21.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1 268,78		42 035,00
		Приказ № 774/п.р. от СП Земляные работы, выполняемые по другим 11.12.2020 Прил. п.1.4, видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85			496,82		16 460,00
		Приказ № 774/п.р. от укрепительным) 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							4 642,55		118 735,00
2	ФЕР27-07-016-01	Устройство щебеночного основания при толщине слоя 10 см	100 м2			50					
		1 ОТ					155,98		7 799,00	33,13	258 381,00
		2 ЭМ					531,39		26 569,50	11,81	313 786,00
		3 в т.ч. ОТм					29,00		1 450,00	33,13	48 039,00
		4 М					1 443,30		72 165,00	8,03	579 485,00
		ЗТ	чел.-ч	18,93		946,5					
		ЗТм	чел.-ч	2,5		125					
		Итого по расценке					2 130,67		106 533,50		306 420,00
		ФОТ							9 249,00		346 255,00
		Приказ № 812/п.р. от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее	%	113		113			10 451,37		200 554,00
		Приказ № 774/п.р. от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. п.21.1, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			6 053,47		
		Приказ № 774/п.р. от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							123 038,34		1 698 461,00

Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)											
Строительные работы											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Компенсация НДС при упрощенной системе налогообложения БЛ: (72165+(28214,6-1643,76)+11720,15*0,1712+6550,29*0,15)*20% от 1 ТЛ: (579485+(333215-54458)+388290*0,1712+217014*0,15)*20% от 1											
Всего по смете											
148 025,87											
2 008 650,00											



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]